

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO dotyczące budowa wiaty rekreacyjnej w Wilamowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Hradek i Skoczów. Współpraca ponad granicami” - WIR4.7013.17.2017

W związku z zapytaniami do treści zaproszenia do składania ofert, przekazuję treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi:

1. Pytanie:

Czy umowa będzie ryczałtowa, czy rozliczenie nastąpi na podstawie sprawdzonego kosztorysu powykonawczego.

Odpowiedź:

Umowa zawarta z Wykonawcą będzie przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty.

2. Pytanie:

Przedmiar nie ujmuje robót ziemnych (miejsce składowania humusu, ani odległości wywozu nadwyżki ziemi z wykopu).

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić nakłady związane z rozebraniem nawierzchni mineralno – bitumicznej oraz wykonaniem wykopów pod fundamenty wiaty zgodnie z załączonym przedmiarem dodatkowym.

3. Pytanie:

Przedmiar nie ujmuje kalkulacji na wykonanie i zamontowanie 14 kotew podporowych słupów.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić nakłady związane z dostawą i montażem 14 szt. kotew podporowych słupa zgodnie z rysunkiem nr 10 projektu budowlanego poz. nr 31 przedmiaru robót.

4. Pytanie:

Przedmiar na wykonanie podbudowy pod kostkę jest niezgodny z dokumentacją (projekt przewiduje 25 cm jest 23 cm).

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić nakłady na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm zgodnie z rysunkiem nr 6 projektu budowlanego.

5. Pytanie:

Brak przedmiaru na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

6. Pytanie:

Przedmiar na wykonanie opaski wokół wiaty jest niezgodny z dokumentacją.

Odpowiedź:


Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać przekrycie ścian fundamentowych z prefabrykowanego daszku betonowego (rys. nr 11 projektu budowlanego) – poz. nr 29 przedmiaru robót.

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

Załączniki:

1. Przedmiar dodatkowy – roboty ziemne


I. SIĄCULA

Przedmiar - roboty ziemne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 5-10 0323/01	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm		
		13,70+10,00	m	23,7
		razem	m	23,7
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm		
		<i>Rozbiórka dotyczy powierzchni objętej wykopami fundamentowymi</i> 12,00	m2	12
		razem	m2	12
3	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 2x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm		
		<i>Rozbiórka dotyczy powierzchni objętej wykopami fundamentowymi</i> 12,00	m2	12
		razem	m2	12
4	KNNR 1 0210/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III- wykopy pod ławy funadmentowe		
		$(1,12+1,62)/2*17,0*0,95$	m3	22,126
		$(1,0+1,62)/2*7,50*0,95$	m3	9,334
		$((1,0*6,30)+(0,85+1,25)/2*10,7)*0,95$	m3	16,658
		$((1,0*4,5)+(0,85+1,10)/2*3,0)*0,95$	m3	7,054
		$(0,8*5,7*0,7)+(0,8*2,9*0,7)*2$	m3	6,44
		razem	m3	61,612



I. STANULK